

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HRIADKY

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

A.5 - Inštalácia systémov chladenia a vetrania

JKSO:

Miesto: Hriadky č. 43/5, parcela č.: 1

ČS:

Dátum: 27.08.2026

Objednávateľ:

Obec Hriadky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, 071 01 Michalovce

IČO:

46181644

IČ DPH:

SK2023267686

Projektant:

RAMESEUM SK, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

RAMESEUM SK, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

50 749,84

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižovaná	0,00	23,00%	0,00
	50 749,84	23,00%	11 672,46

Cena s DPH

v EUR

62 422,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HRIADKY

Objekt: A. - Hlavné aktivity

Časť: A.5 - Inštalácia systémov chladenia a vetrania

Miesto: Hriadky č. 43/5, parcela č.: 1

Objednávateľ: Obec Hriadky

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, 071 01 Michalovce

Dátum: 27.08.2026

Projektant: RAMESEUM SK,
s.r.o.

Spracovateľ: RAMESEUM SK,
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	50 749,84
HSV - Práce a dodáv HSV	6 177,03
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 171,10
99 - Presun hmôt HSV	5,93
M - Práce a dodávky M	43 846,77
24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení	40 433,07
21-M - Elektromontáže	3 413,70
PSV - Práce a dodávky PSV	726,04
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	726,04

ROZPOČET

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI HRIADKY

Objekt: A. - Hlavné aktivity

Časť: A.5 - Inštalácia systémov chladenia a vetrania

Miesto: Hriadky č. 43/5, parcela č.: 1

Dátum: 27.08.2026

Objednávateľ: Obec Hriadky

Projektant: RAMESEUM SK, s.r.o.

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, 071 01 Michalovce

Spracovateľ: RAMESEUM SK, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							50 749,84
D	HSV		Práce a dodáv HSV				6 177,03
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 171,10
1	K	971036015.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 160 mm do stien - murivo tehlové -0,00032t	cm	1 920,000	2,92	5 606,40
	PP		Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 160 mm do stien - murivo tehlové -0,00032t				
2	K	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	85,000	5,48	465,80
	PP		Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t				
3	K	979081111.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,268	19,42	24,62
	PP		Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km				
4	K	979081121.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19,020	0,56	10,65
	PP		Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km				
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,268	16,84	21,35
	PP		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m				
6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,804	1,89	7,19
	PP		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m				
7	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,268	27,67	35,09
	PP		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné				
D	99		Presun hmôt HSV				5,93
8	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,044	134,66	5,93
	PP		Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m				
D	M		Práce a dodávky M				43 846,77
D	24-M		Montáže vzduchotechnických zariadení				40 433,07
9	K	2.1.1	Atypické predĺženie podľa hrúbky steny	ks	30,000	44,45	1 333,50
	PP		Atypické predĺženie podľa hrúbky steny				
10	K	769051510.R	Montáž malej lokálnej vetracej jednotky s rekuperáciou tepla do steny hr. 600 mm, max. prietok vzduchu do 60 m3/h	ks	30,000	85,07	2 552,10
	PP		Montáž malej lokálnej vetracej jednotky s rekuperáciou tepla, max. prietok vzduchu do 60 m3/h do steny hr. 600 mm				
11	M	429530030300.R	Malá lokálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s jedným ventilátorom, max. prietok vzduchu do 60 m3/h	ks	30,000	1 155,66	34 669,80
	PP		Malá lokálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s jedným ventilátorom, max. prietok vzduchu do 60 m3/h				
12	K	998735101	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	t	0,115	96,86	11,14
	PP		Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m				
13	K	Pol17	Kompletné vyskúšanie VZT zariadenia, zaregulovanie, oživenie, zaškolenie obsluhy a iné nepredvídané práce	hod	18,000	22,23	400,14
	PP		Kompletné vyskúšanie VZT zariadenia, zaregulovanie, oživenie, zaškolenie obsluhy a iné nepredvídané práce				
14	K	Pol6	Montážny - spojovací a tesniaci materiál pre potrubia - matice, skrutky, spony, samolepiace náskvy lepu a stužidla a všetok potrebný materiál na zhotovenie potrubia			29,64	266,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Montážny - spojovací a tesniaci materiál pre potrubia - matice, skrutky, spony, samolepiace pásky, lepy a stužidla a všetok potrebný materiál pre montáž a zhotovenie potrubia				
15	K	Pol7	Tepelná izolácia pre potrubia VZT: komplet pre prívodné aj odvodné potrubie samolepiaca kaučuková 20mm	m2	11,240	59,27	666,19
	PP		Tepelná izolácia pre potrubia VZT: komplet pre prívodné aj odvodné potrubie samolepiaca kaučuková 20mm				
16	K	Pol8	PUR pena tepelno- izolačná na vypenenie prestupov	ks	8,000	66,68	533,44
	PP		PUR pena tepelno- izolačná na vypenenie prestupov				
	D	21-M	Elektromontáže				3 413,70
17	K	210110092.S1	Regulácia a nastavenie rekuperačných jednotiek	ks	30,000	22,23	666,90
	PP		Regulácia a nastavenie rekuperačných jednotiek				
18	K	210150011.S1	Elektromontáž rekuperačných jednotiek	ks	30,000	29,64	889,20
	PP		Elektromontáž rekuperačných jednotiek				
19	K	23	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	m	480,000	1,90	912,00
	PP		Kábel uložený pod omietkou CYKY 3x2,5				
20	M	24	Kábel pevný CYKY-J 3x2,5	m	480,000	1,97	945,60
	PP		Kábel pevný CYKY-J 3x2,5				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				726,04
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				726,04
21	K	HZS000214.311	Uvedenie zariadenia do prevádzky autorizovaným servisom	hod	14,000	51,86	726,04
	PP		Uvedenie zariadenia do prevádzky autorizovaným servisom				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HRIADKY

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

A.6 - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov elektroinštalácie

JKSO:

Miesto: Hriadky č. 43/5, parcela č.: 1

ČS:

Dátum: 27.08.2026

Objednávateľ:

Obec Hriadky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, 071 01 Michalovce

IČO:

46181644

IČ DPH:

SK2023267686

Projektant:

RAMESEUM SK, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

RAMESEUM SK, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

52 677,33

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
52 677,33

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
12 115,79

Cena s DPH

v EUR

64 793,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HRIADKY

Objekt: A. - Hlavné aktivity

Časť: **A.6 - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov elektroinštalácie**

Miesto: Hriadky č. 43/5, parcela č.: 1

Objednávateľ: Obec Hriadky

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, 071 01 Michalovce

Dátum: 27.08.2026

Projektant: RAMESEUM SK,
s.r.o.

Spracovateľ: RAMESEUM SK,
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

52 677,33

HSV - Práce a dodávky HSV

4 626,37

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 626,37

M - Práce a dodávky M

28 248,33

21-M - Elektromontáže

27 211,47

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

1 036,86

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

10 636,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

9 166,63

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HRIADKY

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

A.6 - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov elektroinštalácie

Miesto: Hriadky č. 43/5, parcela č.: 1

Dátum: 27.08.2026

Objednávateľ: Obec Hriadky

Projektant: RAMESEUM SK,
s.r.o.

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, 071 01 Michalovce

Spracovateľ: RAMESEUM SK,
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							52 677,33
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 626,37
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 626,37
1	K	974031133.S	Vysekánie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, - 0,00900t	m	900,000	4,56	4 104,00
	PP		Vysekánie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t				
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,100	19,42	157,30
	PP		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km				
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,100	0,56	4,54
	PP		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km				
4	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,100	16,84	136,40
	PP		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m				
5	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,100	27,67	224,13
	PP		Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné				
D	M		Práce a dodávky M				28 248,33
D	21-M		Elektromontáže				27 211,47
6	K	210010301.S.1	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	50,000	2,60	130,00
	PP		Krabica prístrojová bez zapojenia				
7	M	345410002400	Krabica inštaláčn. KU 68-1901 KA 73,5x43,5 mm pod omietku sivá	ks	50,000	0,37	18,50
	PP		Krabica inštaláčn. KU 68-1901 KA 73,5x43,5 mm pod omietku sivá				
8	M	345410005810	Viečko bezhalogénové ku kruhovej krabici z PPO biela V 68HF HB, D 83 mm, KOPOS	ks	50,000	0,81	40,50
	PP		Viečko bezhalogénové ku kruhovej krabici z PPO biela V 68HF HB, D 83 mm, KOPOS				
9	K	210100112.S	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 50 mm ² pre vonkajšie práce	ks	16,000	6,41	102,56
	PP		Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 50 mm ² pre vonkajšie práce				
10	M	345720002300.S	Dutinka lisovacia DN 50-18 neizolovaná	ks	16,000	0,23	3,68
	PP		Dutinka lisovacia DN 50-18 neizolovaná				
11	M	354310013700.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 50 Al 617094	ks	16,000	2,60	41,60
	PP		Káblové oko hliníkové lisovacie 50 Al 617094				
12	M	354310022400.S	Káblové oko medené lisovacie CU 50x8 KU	ks	16,000	1,36	21,76
	PP		Káblové oko medené lisovacie CU 50x8 KU				
13	K	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1	ks	9,000	7,72	69,48
	PP		Jednopolový spínač - radenie 1				
14	M	345340003000.S	Vypínač č.1	ks	9,000	5,67	51,03
	PP		Vypínač č.1				
15	K	210110002.S	Dvojpolový spínač - radenie 2	ks	5,000	7,82	39,10
	PP		Dvojpolový spínač - radenie 2				
16	M	345340007800.S	Vypínač č. 5	ks	5,000	8,84	44,20
	PP		Vypínač č. 5				
17	K	210110004.S	Striedavý	ks	8,000	8,25	66,00
	PP		Striedavý				
18	M	345330002920.S	Vypínač	ks	8,000	5,90	47,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Vypínač č.6				
19	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	73,000	8,25	602,25
	PP		Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie				
20	M	345520000450.S	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	ks	73,000	6,58	480,34
	PP		Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet				
21	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	2,000	6,96	13,92
	PP		Istič vzduchový jedнопólový do 63 A				
22	M	358220001900.S	Istič B32/3, hlavný	ks	2,000	7,10	14,20
	PP		Istič B32/3, hlavný				
23	K	210120402.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	2,000	8,31	16,62
	PP		Istič vzduchový jedнопólový do 63 A				
24	M	358220007600.S	Hlavný vypínač 32A/3	ks	2,000	24,42	48,84
	PP		Hlavný vypínač 32A/3				
25	K	210120414.S	Montáž prúdového chrániča s nadprúdovou ochranou	ks	10,000	9,91	99,10
	PP		Montáž prúdového chrániča s nadprúdovou ochranou				
26	M	358230000100.S	Istič RCD B10/003	ks	10,000	101,40	1 014,00
	PP		Istič RCD B10/003				
27	K	210120422.S	Zvodiče prepätia	ks	3,000	10,19	30,57
	PP		Zvodiče prepätia				
28	M	358240002942.S .1	Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia	ks	3,000	456,07	1 368,21
	PP		Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia				
29	K	210130101.S	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks	12,000	10,64	127,68
	PP		Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A				
30	M	358210000100.S .1	Istič+RCD B16/003	ks	12,000	45,38	544,56
	PP		Istič+RCD B16/003				
31	K	210130105.S.1	Stýkač trojpólový na DIN lištu do 100 A	ks	1,000	12,36	12,36
	PP		Stýkač trojpólový na DIN lištu do 100 A				
32	M	358210003000.S .1	Istič 80A pre tepelné čerpadlo	ks	1,000	200,31	200,31
	PP		Istič 80A pre tepelné čerpadlo				
33	K	210130135.S	Hlavný istič do RH 125A/3	ks	1,000	78,77	78,77
	PP		Hlavný istič do RH 125A/3				
34	M	358210013300.S .1	Istič 125A/3	ks	1,000	212,76	212,76
	PP		Istič 125A/3				
35	K	210193030.S	Montáž rozvádzača	ks	3,000	93,76	281,28
	PP		Montáž rozvádzača				
36	M	357110013900.S	Rozvádzač 72 modulový	ks	3,000	277,85	833,55
	PP		Rozvádzač 72 modulový				
37	K	210201913.S	Montáž svietidla	ks	97,000	20,89	2 026,33
	PP		Montáž svietidla				
38	M	348130002130.S	Svietidlo dlhé chodba, 17w	ks	22,000	96,78	2 129,16
	PP		Svietidlo dlhé chodba, 17w				
39	M	348130002160	Svietidlo kancelárske 40w	ks	43,000	53,11	2 283,73
	PP		Svietidlo kancelárske 40w				
40	M	348130002100.S	Svietidlo bodové 11w	ks	14,000	28,97	405,58
	PP		Svietidlo bodové 11w				
41	M	348140003540	Svietidlo reflektorové, 67w	ks	18,000	343,52	6 183,36
	PP		Svietidlo reflektorové, 67w				
42	K	210800011.S	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 10mm2	m	50,000	1,35	67,50
	PP		Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 10mm2				
43	M	341110010900.S	Vodič medený CYY 10 mm2	m	50,000	1,71	85,50
	PP		Vodič medený CYY 10 mm2				
44	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	600,000	0,75	450,00
	PP		Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5				
45	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	600,000	0,81	486,00
	PP		Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2				
46	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	630,000	0,80	504,00
	PP		Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5				
47	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2	m	630,000	1,49	938,70
	PP		Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2				
48	K	210800119.S	Kábel medený uložený voľne (		120,000	0,86	103,20
	PP		Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5				
49	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY-J 5x1,5			1,15	138,00
	PP		Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	210800120.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	630,000	0,96	604,80
	PP		Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5				
51	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2	m	630,000	1,96	1 234,80
	PP		Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2				
52	K	210800123.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	60,000	1,69	101,40
	PP		Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10				
53	K	210800631.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	50,000	1,80	90,00
	PP		Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25				
54	M	341310009400.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	50,000	4,56	228,00
	PP		Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2				
55	K	210881238.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x35	m	50,000	4,26	213,00
	PP		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x35				
56	M	341610023100.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 5x35 mm2	m	50,000	45,52	2 276,00
	PP		Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 5x35 mm2				
57	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	22,000	0,34	7,48
	PP		Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m				
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				1 036,86
58	K	220711040.S	Montáž a zapojenie pohybových senzorov	ks	22,000	17,63	387,86
	PP		Montáž a zapojenie pohybových senzorov				
59	M	404610000800.S	Snímač pohybu	ks	22,000	29,50	649,00
	PP		Snímač pohybu				
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				10 636,00
60	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce - murárske práce	hod	140,000	23,00	3 220,00
	PP		Stavebno montážne práce - murárske práce				
61	K	HZS000111.S.1	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	hod	48,000	16,00	768,00
	PP		Demontáž pôvodnej elektroinštalácie				
62	K	HZS000112.S.1	Demontáž bleskozvodu pre spätnú montáž	hod	16,000	28,00	448,00
	PP		Demontáž bleskozvodu pre spätnú montáž				
63	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, elektroinštalácie v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	200,000	31,00	6 200,00
	PP		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, elektroinštalácie v rozsahu viac ako 8 hodín				
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				9 166,63
64	K	001000031.S	OPaOS	eur	1,000	1 019,97	1 019,97
	PP		OPaOS				
65	K	001300021.S.1	Pomocný a podružný materiál	eur	1,000	1 700,00	1 700,00
	PP		Pomocný a podružný materiál				
66	K	001300021.S.5	Kompletačná činnosť - spätná montáž bleskozvodu vrátane úprav a potrebného doplnenia	eur	1,000	1 750,00	1 750,00
	PP		Kompletačná činnosť - spätná montáž bleskozvodu vrátane úprav a potrebného doplnenia				
67	K	DP	Demontáž a odpojenie existujúcej elektroinštalácie	ks	1,000	565,00	565,00
	PP		Demontáž a odpojenie existujúcej elektroinštalácie				
68	K	DP.1	Demontáž a odpojenie bleskozvodu	kpl	40,000	11,32	452,80
	PP		Demontáž a odpojenie bleskozvodu				
69	K	HZS001111	Demontáž a odpojenie existujúceho HR	hod	16,000	10,19	163,04
	PP		Demontáž a odpojenie existujúceho HR				
70	K	HZS001112	Asistencia ostatným profesiam	hod	22,000	10,19	224,18
	PP		Asistencia ostatným profesiam				
71	K	HZS001113	Príprava a odborné preskúšanie	hod	20,000	16,98	339,60
	PP		Príprava a odborné preskúšanie				
72	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	54,000	2,26	122,04
	PP		Mimostavenisková doprava				
73	K	NN	Zmena napájania rozvádzača NN podľa PD	ks	1,000	2 830,00	2 830,00
	PP		Zmena napájania rozvádzača NN podľa PD				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI

HRIADKY

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

A.7 - Debarierizačné opatrenia

JKSO:

Miesto: Hriadky č. 43/5, parcela č.: 1

Objednávateľ:

Obec Hriadky

Zhotoviteľ:

StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, 071 01 Michalovce

Projektant:

RAMESEUM SK, s.r.o.

Spracovateľ:

RAMESEUM SK, s.r.o.

Poznámka:

ČS:

Dátum: 27.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46181644

IČ DPH:

SK2023267686

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			55 662,19
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	55 662,19	23,00%	12 802,30
Cena s DPH			68 464,49
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

27.8.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HRIADKY

Objekt: A. - Hlavné aktivity

Časť: A.7 - Debarierizačné opatrenia

Miesto: Hriadky č. 43/5, parcela č.: 1

Dátum: 27.08.2026

Objednávateľ: Obec Hriadky

Projektant: RAMESEUM SK,
s.r.o.

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, 071 01 Michalovce

Spracovateľ: RAMESEUM SK,
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	55 662,19
HSV - Práce a dodávky HSV	10 396,84
1 - Zemné práce	7 932,66
2 - Zakladanie	983,61
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 145,82
99 - Presun hmôt HSV	334,75
PSV - Práce a dodávky PSV	44 273,93
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	44 273,93
M - Práce a dodávky M	40,95
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	40,95
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	561,30
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	389,17

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
HRIADKY

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

A.7 - Debarierizačné opatrenia

Miesto:

Hriadky č. 43/5, parcela č.: 1

Dátum: 27.08.2026

Objednávateľ:

Obec Hriadky

Projektant: RAMESEUM SK,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, 071 01 Michalovce

Spracovateľ: RAMESEUM SK,
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							55 662,19
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 396,84
D	1		Zemné práce				7 932,66
1	K	132301101.S	Výkop rhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	49,970	108,68	5 430,74
	PP		Výkop rhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3				
2	K	132301109.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	49,970	25,65	1 281,73
	PP		Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4				
3	K	132311101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	3,470	190,19	659,96
	PP		Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím				
4	K	132311119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. do 600 mm ručným alebo pneumatickým náradím v hornine tr. 4	m3	3,470	36,06	125,13
	PP		Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. do 600 mm ručným alebo pneumatickým náradím v hornine tr. 4				
5	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,470	15,18	52,67
	PP		Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne				
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,470	19,92	69,12
	PP		Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné				
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	49,970	6,27	313,31
	PP		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3				
D	2		Zakladanie				983,61
8	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	2,350	109,53	257,40
	PP		Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm				
9	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	3,470	176,21	611,45
	PP		Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30				
10	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	34,985	1,23	43,03
	PP		Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m				
11	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	35,685	2,01	71,73
	PP		Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2				
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 145,82
12	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	69,350	12,26	850,23
	PP		Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou				
13	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	70,044	4,22	295,59
	PP		Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný				
D	99		Presun hmôt HSV				334,75
14	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m				334,75
	PP		Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá kovu výšky do 6 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				44 273,93
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				44 273,93
15	K	001300021.S.1	Dodávka a montáž zvislej zdvíhacej plošiny v štandardnom prevedení	eur	1,000	44 273,93	44 273,93
	PP		Dodávka a montáž zvislej zdvíhacej plošiny v štandardnom prevedení Poznámka k položke: Parametre: - nosnosť: 410 kg/5 osôb - zdvih: max. 12 m - rýchlosť: 0,15 m/s - napájacie napätie: 230 V (50 Hz) jednofázové, ovládanie a ovládacie prvky napájané 24 V DC - pohon: pomocou patentovanej samomazacej nekonečnej skrutkovnice				
	P		- verzia: interér / exteriér - rozmery plošiny: 1 100 x 1480 mm (možnosť alternatívnych rozmerov) - základová jama: nie je nutná - opláštenie: tvorené bielymi panelmi alebo sklenenými panelmi - farba: sériovo dodávaná plošina má bielu farbu - certifikáty: zodpovedá európskej smernici o strojných zariadeniach 2006/42/EC, EN 81-41				
D	M		Práce a dodávky M				40,95
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				40,95
16	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	3,470	11,21	38,90
	PP		Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť				
17	K	460600002.S	Priplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	3,470	0,59	2,05
	PP		Priplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť				
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				561,30
18	K	HZS000113.S1	Úpravy pre osoby so zníženou schopnosťou orientácie a pohybu - kontrastné označenia	sub	1,000	62,37	62,37
	PP		Úpravy pre osoby so zníženou schopnosťou orientácie a pohybu - kontrastné označenia				
	P		Poznámka k položke: Samolepiace kontrastné pásy na schody, prahy a podlahové zmeny, zvýraznenie zárubní kontrastnými páskami				
19	K	HZS000113.S2	Úpravy pre osoby so zníženou schopnosťou orientácie a pohybu - orientačné piktogramy	sub	1,000	187,10	187,10
	PP		Úpravy pre osoby so zníženou schopnosťou orientácie a pohybu - orientačné piktogramy				
	P		Poznámka k položke: Veľkoplošné a kontrastné piktogramy (WC, sála, kancelárie, kuchyňa), jednoduché a zrozumiteľné grafické symboly				
20	K	HZS000113.S3	Úpravy pre osoby so zníženou schopnosťou orientácie a pohybu - oznamovacie zariadenie pri vchodových dverách	sub	1,000	311,83	311,83
	PP		Úpravy pre osoby so zníženou schopnosťou orientácie a pohybu - oznamovacie zariadenie pri vchodových dverách				
	P		Poznámka k položke: Bezdrôtový zvonček pri vstupných dverách do objektu.				
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				389,17
21	K	001300021.S	Zásyp okapového chodníka kamenivom z Dunajského štrku	t	5,200	74,84	389,17
	PP		Zásyp okapového chodníka kamenivom z Dunajského štrku				